
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymian drzwi - montaż nowych drzwi przesuwnych
ADRES INWESTYCJI: Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków.
NAZWA INWESTORA: Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie
ADRES INWESTORA: ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków

BRANŻE: Budowlana

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Montaż drzwi przesuwnych			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi aluminiowych	m2		
		1,85 * 2,15 * 11	m2	43,753	
				RAZEM	43,753
2 d.1	KNR 4-01 0702-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - wykucie szpalet	m		
		(1,85 + 2,15 * 2) * 11	m	67,650	
				RAZEM	67,650
3 d.1	KNR-W 2-02 1023-04 analogia	Drzwi wewnętrzne przesuwne szklone dwukrotnie malowane i szklone na budowie - Dostawa i montaż drzwi aluminiowych oszklonych ze szkłem bezpiecznym przesuwnych zgodnych ze specyfikacją	m2		
		1,85 * 2,15 * 11	m2	43,753	
		Obmiar dodatkowy: 11	kpl. kpl.	11,000	
				RAZEM	43,753
				RAZEM	11,000
4 d.1	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - wykonanie nowych szpalet	m		
		poz.2	m	67,650	
				RAZEM	67,650
5 d.1	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - szalety Krotność = 3	m2		
		poz.4 * 0,20	m2	13,530	
				RAZEM	13,530
6 d.1	KNP1 01 0117-01.02	Przerzucanie w poziomie lub w pionie gruzu budowlanego	m3		
		poz.2 * 0,20 * 0,02	m3	0,271	
				RAZEM	0,271
7 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.6	m3	0,271	
				RAZEM	0,271
8 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3		
		poz.7	m3	0,271	
				RAZEM	0,271
9 d.1	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu oraz zdemontowanej stolarki drzwiowej	m3		
		poz.6	m3	0,271	
		poz.1 * 0,10	m3	4,375	
				RAZEM	4,646